LEGENDA

A....H	GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
1	ISTNIEJĄCA ZABUDOWA OŚWIATOWA
2a 2	PROJEKTOWANA ZABUDOWA: 2 – BUDYNEK MAGAZYNOWY 2a – ZADASZONY TARAS –PERGOLA
	WEJŚCIA
	LINIA 10m OD OKIEN I DRZWI
120,46	PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU
	PRZEKROJE TERENOWE a–a, b–b

URZĄDZENIA PLACU ZABAW
(Z PODZIAŁEM NA STREFY TEMATYCZNE)

UZ.1 – UZ.7	UZ.1 – KUCHNIA BŁOTNA –1szt. UZ.2 – PIASKOWNICA –1szt.	STREFA I – ZABAW TEMATYCZNYCH
	UZ.3 – BUJAK ZE SPRĘŻYNĄ [URZĄDZENIE ISTN.] –1szt. UZ.4 – HUŚTAWKA DWUOSOBOWA [URZĄDZENIE ISTN.] –1szt.	STREFA II – ZABAW RUCHOWYCH
	UZ.5 – STOLIK 4–OSOBOWY –4szt. UZ.6 – WZNIESIENIE –1szt. UZ.7 – TABLICA EDUKACYJNA –4szt. (W TYM 1 TABLICA ISTNIEJĄCA)	STREFA III – WSPÓLNEGO CZYTANIA I SPOKOJNEJ AKTYWNOŚCI
	STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ	

MAŁA ARCHITEKTURA
(ELEMENTY WYPOSAŻENIA)

TI	TI – TABLICA INFORMACYJNA –1szt.
Ł	Ł – ŁAWKA –5szt.
K	K– KONTENER NA ODPADY SEGREGOWANE –2szt.
D1	D1 – DREWNIANA SKRZYNIA NA WARZYWA –3szt.

ELMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

	ISTN. PLAC ZABAW (HUŚTAWKI–2szt, BUJAKI–2szt, TABLICA EDUKACYJNA–1szt)
	ŁAWKA PARKOWA – 2szt.
	FRAGMENT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

NAWIERZCHNIE

	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
	PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ
	PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU (teren czynny biologicznie)
	PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA (teren czynny biologicznie)
	TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY – TRAWA
	PROJ. ŁĄKA KWIETNA (teren czynny biologicznie)

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

	DRZEWA OZDOBNE – 3szt. (NP. KLON POSPOLITY GLOBOSUM KULISTY)
	ZIELEŃ TWORZĄCA ŻYWOPŁOT – OGRODZENIE PLACU ZABAW (NP. PORZECZKA ALPEJSKA SCHMIDT MĘSKA)
	ZIELEŃ ŚREDNIA (NP. TAWUŁA JAPOŃSKA)
	ZIELEŃ NISKA NP. ŻURAWKI (zieleń tworząca rabaty)
	ZIELEŃ NISKA NP. BERGENIA SERCOWATA (zieleń tworząca rabaty)

OGRODZENIA

	PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE NA PREFABRYKOWANYM COKOLE
	NOWA LOKALIZACJA PRZEKŁADANEGO OGRODZENIA
F1	PROJEKTOWANA FURTKA 90x175 (ogrodzenie terenu)–1szt.
F2	PROJEKTOWANA FURTKA 120x100 (ogrodzenie placu zabaw)–3szt.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

	PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA ZASILAJĄCA UKŁADANA NA GŁĘBOKOŚCI MIN.0,7m
	SZAFKA ELEKTRYCZNA IP65 –1szt.
	PROJEKTOWANE LAMPY LED OŚWIETLENIOWE –3szt.
K1	PROJEKTOWANE KAMERY MONITORINGU –2szt.
	PROJEKTOWANA ZEWN. INST. WODOCIĄGOWA (DO NAWADNIANIA)
	PUNKT CZERPALNY WODY
	STUDZIENKA SPUSTOWA PRZY PUNKCIE CZERPANIA WODY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–GRAFICZNA	
OBIEKT	ROZBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY GMINNYM ŻŁOBKU W SUROWEM	PROJEKT BUDOWLANY DATA: 17.08.2026
ADRES	cz. dz. nr geod. 2075, 2076; Surowe 194, gm. Czarnia	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYS.: Z/1

Z E S P Ó Ł A U T O R S K I

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bł. 27/01	
		NR STR.	