

ST – 02/10
Montaż konstrukcji gotowych

CPV - 45223800-4 – Montaż i wznoszenie konstrukcji gotowych

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem konstrukcji gotowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji, a w szczególności:

- żagli zacieniających

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Podano w Specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”.

Projekt przewiduje montaż żagli zacieniających – 3szt.

Wymagania:

- maszty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
- profil rurowy fi 90/ fi 110, wysokość max. 350cm z regulacją wysokości
- zaczepienie żagli stale kotwione do ziemi
- żagle z tkaniny HDPE odpornej na UV, przepuszczającej wodę
- materiał powinien posiadać certyfikat trudnopalności B2
- należy zastosować maszt, żagiel i osprzęt jednego producenta

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.

Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym.

Słupy do żagli należy mocować na podłożu żelbetowym lub cokole betonowym.

Całość montażu ma się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta lub przez producenta.

Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

- kontrola wszystkich połączeń śrubowych
- kontrola kotew, napinaczy i okuć
- kontrola tkaniny pod względem uszkodzeń
- kontrola prawidłowości napięcia żagla
- kontrola wysokości żagli

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń w komplecie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”, pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1176-1:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.