
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31524120-2	Oświetlenie sufitowe
45317300-5	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiaty magazynowej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

ADRES INWESTYCJI: Czarnia, dz. nr 2182/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Czarnia

ADRES INWESTORA: Czarnia 41
07-431 Czarnia

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: październik 2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Instalacja dla wagi

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Instalacja dla wagi						
1			Budowa linii wagi			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	E-001	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
			3,08	m3	3,080	
					RAZEM	3,080
2 d.1	KNNR 5 0706-01	E-001	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
3 d.1	KNNR 5 0702-02	E-001	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
			2,64	m3	2,640	
					RAZEM	2,640
4 d.1	KNNR 5 0705-01	E-001	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
5 d.1	KNNR 5 0713-01	E-001	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000

Instalacja dla wagi

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Instalacja dla wagi			
1	Budowa linii wagi	1	5